Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251215-CC2025-272-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/12/2025
Publication : 30/12/2025

ANNEXE DELIBERATION TARIFAIRE EAU POTABLE 2026

Numéro	Désignation	Unité	Prix unitaire 2025 en € HT	Prix unitaire au 1er janvier 2026 en € HT
1	**BRANCHEMENTS**			
	Réalisation d'un branchement PEHD (forfait jusqu'à 6ml), y compris : -Prospection, métré, établissement d'un devis -l'installation de chantier, l'établissement des DICT, des permissions de voirie, l'implantation du tracé et le marquage-piquetage des réseaux (y compris la réalisation du PV), la recherche de la conduite existante, l'amenée et repli du matériel, la signalisation règlementaire y compris alternat par feux tricolores, -la réalisation du terrassement en masse ou en tranchée dans toutes natures de terrain, y compris démontage de la chaussée, découpe du revêtement, nivellement du fond, travail avec embarras d'étais ou de canalisations, pompage de l'eau et toutes sujétions, -la fourniture et la mise en place du grillage avertisseur bleu, -la fourniture et mise en place des matériaux d'enrobage de la canalisation y compris lit de pose, -le remblaiement matériaux GNT 0/31,5 et/ou Grave ciment 0/20, le chargement et le transport des matériaux extraits à une décharge des matériaux excédentaires, -Essais de compactage -la fourniture et la mise en place de tuyau polyéthylène haute densité (pression de service > 25 bars), -la prise en charge avec percement de la canalisation, y compris la fourniture et la mise en place du collier de prise en charge (selle ou prise), -le robinet vanne PE ¼ de tour à boisseau sphérique, -les manchons nécessaires, -la fourniture et la mise en place de gaine P.V.C. à usage de fourreau de diamètre intérieur 63 mm, -la fourniture et pose de la bouche à clé réglable et du tube allonge, -le percement de maçonnerie et paroi de regard, -la dépose et la repose de tous mobiliers, dallages, pavages, arbustes, aménagement paysager, … -la réfection définitive de chaussée par la réalisation d'une couche de roulement définitive en enrobés à chauds noirs, y compris accrochage et joint, et structure de chaussée exigée par le gestionnaire de voirie -la réfection définitive de trottoir pour toutes sujetions jusqu'au béton désactivé ou inférieur y compris structure de chaussée exigée par le gestionnaire de voirie -l'essai pression et la désinfection nécessaire avec analyse, -en cas de renouvellement de branchement, le raccordement au branchement existant, la dépose de la bouche à clé existante -Etablissement d'un plan de récolement informatisé, en classe A			
1.1.	Branchement Ø 25 mm	forfait	1 355,00 € HT	1 360,32 € HT
1.2.	Branchement Ø 32 mm	forfait	1 427,00 € HT	1 432,60 € HT
1.3.	Branchement Ø 40 mm	forfait	1 517,00 € HT	1 522,96 € HT
1.4.	Branchement Ø 50 mm	forfait	1 624,00 € HT	1 630,38 € HT
	Plus-value pour linéaire de branchement supplémentaire au delà des 6 ml du forfait, y compris : -la réalisation du terrassement en masse ou en tranchée dans toutes natures de terrain, y compris démontage de la chaussée, découpe du revêtement, nivellement du fond, travail avec embarras d'étais ou de canalisations, pompage de l'eau et toutes sujétions, -la fourniture et la mise en place du grillage avertisseur bleu détectable, -la mise en place des matériaux d'enrobage de la canalisation y compris lit de pose, -le remblaiement avec les matériaux extrait et le chargement et le transport à une décharge des matériaux excédentaires, -la fourniture et la mise en place de tuyau polyéthylène haute densité (pression de service > 25 bars), -les manchons nécessaires, -la fourniture et la mise en place de gaine P.V.C. à usage de fourreau de diamètre intérieur 63 mm, -le percement de maçonnerie et paroi de regard, -la dépose et la repose de tous mobiliers, dallages, pavages, arbustes, aménagement paysage, … -le raccordement au branchement existant.			
1.5	Ø 25 mm	ml	183,00 € HT	183,72 € HT
1.6	Ø 32 mm	ml	189,00 € HT	189,74 € HT
1.7	Ø 40 mm	ml	196,00 € HT	196,77 € HT
1.8	Ø 50 mm	ml	205,00 € HT	205,80 € HT
	Renouvellement d'un branchement en plomb (forfait jusqu'à 6ml)			
1.9	Avec tranchée	forfait	2 000,00 € HT	2 007,85 € HT
1.10	Sans tranchée	forfait	1 900,00 € HT	1 907,46 € HT
1.11	Plus-value pour linéaire de branchement supplémentaire au delà des 6 ml du forfait	ml	154,00 € HT	154,60 € HT
	Renouvellement d'un branchement (matériau autre que le plomb) (forfait jusqu'à 6ml)			
1.12	Avec tranchée	forfait	1 670,00 € HT	1 676,56 € HT
1.13	Sans tranchée	forfait	1 586,00 € HT	1 592,23 € HT
1.14	Plus-value pour linéaire de branchement supplémentaire au delà des 6 ml du forfait	ml	129,00 € HT	129,51 € HT

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
028-200040277-20251215-CC2025-272-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 30/12/2025
Publication : 30/12/2025

2	**COMPTEURS**			
	Fourniture et pose d'abri compteur, y compris : -la réalisation du terrassement en masse ou en tranchée dans toutes natures de terrain, y compris démontage de la chaussée, découpe du revêtement, nivellement du fond, travail avec embarras d'étais ou de canalisations, pompage de l'eau et toutes sujétions, -la fourniture et la mise en place de l'abri compteur enterré, encastré ou en saillie, -le remblaiement avec les matériaux extrait et le chargement et le transport à une décharge des matériaux excédentaires, -la fourniture et la mise en place de tuyau polyéthylène haute densité (pression de service > 25 bars) jusqu'à l'abri compteur, -la fourniture et pose d'un robinet d'arrêt de sécurité avant compteur verrouillable, d'un embout de la longueur du compteur à mettre en place fileté aux deux extrémités et d'un clapet anti-pollution après compteur, -le percement de maçonnerie et paroi de regard, -la dépose et la repose de tous mobiliers, dallages, pavages, arbustes, aménagement paysage, …			
2.1	Abri compteur de type regard incongelable pour un branchement de Ø 25 à 50 mm en fibre de verre ou PEHD de profondeur réglable comprenant une protection contre le gel et un couvercle haute résistance muni d'un rail permettant la pose du compteur, du robinet et du clapet	L'unité	540,00 € HT	542,12 € HT
2.2	Abri compteur de type borne de branchement pour un branchement de Ø 25 à 50 mm en polyester armé de fibre de verre, équipé d'axes de portes renforcés, de hauteur réglable et pied orientable	L'unité	405,00 € HT	406,59 € HT
	Fourniture et pose de compteur compatible avec le déploiement ultérieur d'un système de radiorelève ou de télérelève interopérable et indépendant des solutions propriétaires du Concessionnaire ou de ses filiales :			
2.3	Ø 15 mm	L'unité	83,00 € HT	83,33 € HT
2.4	Ø 20 mm	L'unité	97,00 € HT	97,38 € HT
2.5	Ø 30 mm	L'unité	168,00 € HT	168,66 € HT
2.6	Ø 40 mm	L'unité	284,00 € HT	285,12 € HT
2.7	Déplacement d'un compteur pour mise en limite de propriété	forfait	878,00 € HT	881,45 € HT
3	**ANALYSES**			
3.1	Réalisation d'un prélèvement et d'une analyse - CVM (Chlorure de Vinyle Monomère)	L'unité	186,00 € HT	186,73 € HT
3.2	Réalisation d'un prélèvement et d'une analyse - Chlorothalonil	L'unité	186,00 € HT	186,73 € HT
3.3	Réalisation d'un prélèvement et d'une analyse - Chlorothalonil SA R471888	L'unité	186,00 € HT	186,73 € HT
3.4	Réalisation d'un prélèvement et d'une analyse - Chlorothalonil R471811	L'unité	186,00 € HT	186,73 € HT
3.5	Réalisation d'un prélèvement et d'une analyse - Chloridazone	L'unité	186,00 € HT	186,73 € HT
3.6	Réalisation d'un prélèvement et d'une analyse - Chloridazone desphényl	L'unité	186,00 € HT	186,73 € HT
3.7	Réalisation d'un prélèvement et d'une analyse - Chloridazone méthyl desphényl	L'unité	186,00 € HT	186,73 € HT
4	**AUTRES TRAVAUX**			
4.1	Fourniture, pose et paramétrage d'un équipement de télésurveillance sur un dispositif de comptage (type compteurs généraux, de sectorisation et de vente en gros)	forfait	3 500,00 € HT	3 513,74 € HT